

Przedmiar Robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont klatki schodowej od wiatrołapu do I drzwi parteru.			
1.1 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25%	~3,18		m2
1.2 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 25%	~1,46		m2
1.3 ZKRC 2/502/7 Gruntowanie podłoża grunt Ceresit pod tynki 25%	~4,64		m2
1.4 Tynki pocienione grubości 8-mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: ściany 25%	~3,18		m2
1.5 Tynki pocienione grubości 8-mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: stropy 25%	~1,46		m2
1.6 Zeskrobanie i zmycie starej farby 75%	~13,93		m2
1.7 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	~12,72		m2
1.8 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa	~5,85		m2
1.9 KNR 903/502/5/1 Narożniki ochronne zabezpieczające krawędzie	~13,42		m
1.10 ZKNRC 2/502/3/1 Gruntowanie pod powłoki malarskie	~18,57		m2
1.11 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków, 2-krotne	~18,57		m2
1.12 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 75%	~6,84		m2
1.13 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne	~9,60		m
2 Remont klatki schodowej od I drzwi parteru do 11 piętra			
2.1 Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 25%	~46,98		m2
2.2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25%	~149,82		m2
2.3 ZKRC 2/502/7 Gruntowanie podłoża grunt Ceresit pod tynki 25%	~196,80		m2
2.4 Tynki pocienione grubości 8-mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: ściany 25%	~149,82		m2
2.5 Tynki pocienione grubości 8-mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: stropy 25%	~44,55		m2
2.6 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 75%	~238,76		m2
2.7 Zeskrobanie i zmycie starej farby 75%	~590,40		m2
2.8 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	~599,28		m2
2.9 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa	~187,92		m2
2.10 KNR 903/502/5/1 Narożniki ochronne zabezpieczające krawędzie	~234,85		m
2.11 Wykonanie dylatacji z profilu dylatacyjnych	~51,00		m
2.12 ZKNRC 2/502/3/1 Gruntowanie pod powłoki malarskie	~787,20		m2
2.13 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	~787,20		m2
2.14 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne	~140,00		m
2.15 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100-mm, 2-krotne	~27,50		m
2.16 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0-m2	~15,4	1,75	m2
2.17 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	~1,80		m2
3 Remont balustrady - malowanie			
3.1 Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe, proste	61,6	0,25	m

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
3.2 Czyszczenie konstrukcji do stopnia St-3, konstrukcje kratowe, stan wyjściowy powierzchni B	~49,28		m2
3.3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	49,28		m2
3.4 Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych	44,17		m
4 Roboty inne			
4.1 Wykucie z muru, krątek wentylacyjnych, drzwiczek	~22		szt
4.2 Drzwiczki ze stali nierdzewnej satyna osadzone w ścianach, do 0.10-m2	~22		szt
4.3 Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	10		szt
4.4 Szafka hydrantowa wewnętrzna	10		szt
4.5 Zeszyt 11 1991r. Montaż typowych obudów wyłącznika dźwigu - stal nierdzewna satyna	1		szt
5 Remont korytarza suszarń			
5.1 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25%	~9,00		m2
5.2 Tynki pocienione grubości 8-mm, kategorii III, na elementach, wykonywane ręcznie: ściany 25%	~9,00		m2
5.3 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2	~19,44		m2
5.4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	~8,64		m2
5.5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	~14,40		m2
5.6 Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	~21,60		m2
5.7 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0-m2	~7,2	1,75	m2
5.8 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne	~0,64		m2
5.9 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne	~7,20		m
5.10 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne	4		m
6 Remont pomieszczeń zszypów, malowanie. UWAGA: nie dotyczy Łużycka 53 kl. C, D, G, H			
6.1 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5-m2	~165,93		m2
6.2 Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	~21,32		m2
6.3 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa	~144,61		m2
6.4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	~165,93		m2