

Przedmiar robót

Remont w obrebie jednej klatki schodowej, uzupełnienie tynków, malowanie, gładzie, narożniki, dylatacje, remont przejścia 11p, zsypów, balustrady.

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" 30-686 Kraków ul. Podedworze 20

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---------------------|--|-----|--------|
| | Kosztorys | Remont w obrebie jednej klatki schodowej, uzupełnienie tynków, malowanie, gładzie, narożniki, dylatacje, remont przejścia 11p, zspów, balustrady. | | |
| 1 | Element | Remont klatki schodowej od wiatrołapu do I drzwi parteru. | | |
| 1.1 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25% | m2 | 3,18 |
| 1.2 | KNR 401/701/8 | Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 25% | m2 | 1,46 |
| 1.3 | | ZKRC 2/502/7 Gruntowanie podłoża grunt Ceresit pod tynki 25% | m2 | 4,64 |
| 1.4 | KNR 202/812/1 | Tynki pocienione grubości 8`mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: ściany 25% | m2 | 3,18 |
| 1.5 | KNR 202/812/2 | Tynki pocienione grubości 8`mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: stropy 25% | m2 | 1,46 |
| 1.6 | KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby 75% | m2 | 13,93 |
| 1.7 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa | m2 | 12,72 |
| 1.8 | KNR 202/815/6 | Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa | m2 | 5,85 |
| 1.9 | | KNR 903/502/5/1 Narożniki ochronne zabezpieczające krawędzie | m | 13,42 |
| 1.10 | | ZKNRC 2/502/3/1 Gruntowanie pod powłoki malarskie | m2 | 18,57 |
| 1.11 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków, 2-krotne | m2 | 18,57 |
| 1.12 | KNR 401/1208/2 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 75% | m2 | 6,84 |
| 1.13 | KNR 401/1212/28 (2) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50` mm, 2-krotne | m | 9,60 |
| 2 | Element | Remont klatki schodowej od I drzwi parteru do 11piętra | | |
| 2.1 | KNR 401/701/8 | Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, 25% | m2 | 46,98 |
| 2.2 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25% | m2 | 149,82 |
| 2.3 | | ZKRC 2/502/7 Gruntowanie podłoża grunt Ceresit pod tynki 25% | m2 | 196,80 |
| 2.4 | KNR 202/812/1 | Tynki pocienione grubości 8`mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: ściany 25% | m2 | 149,82 |
| 2.5 | KNR 202/812/2 | Tynki pocienione grubości 8`mm, kategorii III, wykonywane ręcznie: stropy 25% | m2 | 44,55 |
| 2.6 | KNR 401/1208/2 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 75% | m2 | 238,76 |
| 2.7 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby 75% | m2 | 590,40 |
| 2.8 | KNR 202/815/2 | Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa | m2 | 599,28 |
| 2.9 | KNR 202/815/6 | Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa | m2 | 187,92 |
| 2.10 | | KNR 903/502/5/1 Narożniki ochronne zabezpieczające krawędzie | m | 234,85 |
| 2.11 | KNR 401/1206/4 (1) | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne - policzki biegów | m2 | 8,38 |
| 2.12 | | KNR 903/502/5/1 Narożniki ochronne z kapinosem zabezpieczające krawędzie biegów | m | 52,20 |
| 2.13 | KNR 29/638/1 | Wykonanie dylatacji z profili dylatacyjnych | m | 51,00 |
| 2.14 | | ZKNRC 2/502/3/1 Gruntowanie pod powłoki malarskie | m2 | 797,00 |
| 2.15 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 797 |
| 2.16 | KNR 401/1212/28 (2) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50` mm, 2-krotne | m | 140,00 |
| 2.17 | KNR 401/1209/10 (2) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0`m2 | m2 | 15,4 |
| 2.18 | KNR 401/1212/2 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne | m2 | 1,80 |
| 3 | Element | Remont balustrady - malowanie | | |
| 3.1 | KNR 401/1301/3 (1) | Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe lub balkonowe, proste | m | 61,6 |
| 3.2 | KNR 25/105/2 (1) | Czyszczenie konstrukcji do stopnia St`3, konstrukcje kratowe, stan wyjściowy powierzchni B | m2 | 49,28 |
| 3.3 | KNR 401/1212/5 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne | m2 | 49,28 |
| 3.4 | KNR 202/1208/4 | Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych | m | 44,17 |
| 4 | Element | Zabudowa płytami GK pionów kanalizacji deszczowej i c.o. | | |
| 4.1 | | NNRNKB 202/2027/3 Okładziny z płyt GK na ruszcie metalowym | m2 | 20,38 |
| 5 | Element | Roboty inne | | |
| 5.1 | KNR 401/354/13 | Wykucie z muru, kratak wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 11 |
| 5.2 | KNR 202/1215/1 | Drzwiczki ze stali nierdzewnej satyna osadzone w ścianach, do 0.10`m2 | szt | 11 |
| 5.3 | KNR 402/130/8 | Demontaż skrzynki hydrantowej wnąkowej | szt | 10 |
| 5.4 | KNR 215/120/2 | Szafka hydrantowa wnąkowa - drzwiczki w kolorze ściany | szt | 10 |
| 5.5 | KNR 508/9903/8 | Zeszyt 11 1991r. Montaż typowych obudów wyłącznika dźwigu - stal nierdzewna satyna | szt | 1 |
| 5.6 | KNR 401/354/9 | K.I. Demontaż drzwi, wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2`m2 | szt | 10 |
| 5.7 | KNR 401/320/6 | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z betonu, ościeżnice, otwór do 2,0`m2 | m2 | 14,000 |
| 5.8 | KNR 202/1017/1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6`m2 | m2 | 14 |
| 6 | Element | Remont korytarza suszarń - UWAGA !! nie dotyczy Łużycka 51 kl. A | | |
| 6.1 | KNR 401/701/2 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, do 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 25% | m2 | 9,00 |
| 6.2 | KNR 202/812/1 | Tynki pocienione grubości 8`mm, kategorii III, na elementach, wykonywane ręcznie: ściany 25% | m2 | 9,00 |
| 6.3 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5`m2 | m2 | 19,44 |
| 6.4 | KNR 401/1204/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne | m2 | 8,64 |
| 6.5 | KNR 401/1204/2 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne | m2 | 14,40 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|---------------------|--|----|--------|
| 6.6 | KNR 401/1206/4 (1) | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne | m2 | 21,60 |
| 6.7 | KNR 401/1209/10 (2) | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0`m2 | m2 | 7,2 |
| 6.8 | KNR 401/1212/2 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne | m2 | 0,64 |
| 6.9 | KNR 401/1212/23 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne | m | 7,20 |
| 6.10 | KNR 401/1212/28 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50` mm, 2-krotne | m | 4 |
| 7 | Element | Malowanie pomieszczen zsypu. | | |
| 7.1 | KNR 401/1202/8 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia do 5`m2 | m2 | 165,93 |
| 7.2 | KNR 202/815/5 | Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa | m2 | 21,32 |
| 7.3 | KNR 202/815/3 | Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 1-warstwowa | m2 | 144,61 |
| 7.4 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 165,93 |
| 8 | Element | Zabezpieczenie nowych posadzek z płytek gresowych (tekturą) | | |
| 8.1 | KNR 401/1216/1 | Zabezpieczenia podłóg tekturą | m2 | 230,0 |
| 8.2 | KNR 401/1216/2 | Zabezpieczenia podłóg usunięcie tektury | m2 | 230 |